

物资需求一览表

Gs-P-Gr1 防眩板 22562 块							
序号	名称	规格型号	单位	数量 (个)	单重 (kg)	总量 (套、 个)	备注
1	防眩板	200×900×1.0	组	1		22562	钢制金属板、中空型、实体型、特殊型，参照图纸。
2	横向钢板	B 型 200×1300×4	块	1	8.17	22562	
3	连接钢板 B 型	140×165×4	块	2	1.46	45124	
4	固定钢板 1	140×511×4	块	2	4.51	45124	
5	固定钢板 2	140×120×4	块	2	1.06	45124	
6	螺栓	M8×40	个	14		315868	
7	螺母	M8	个	14		315868	
8	垫片	M8	个	14		315868	
Gs-P-Gr2 防眩板 559 块							
序号	名称	规格型号	单位	数量 (个)	单重 (kg)	总量 (组、 个)	备注
1	防眩板	180×900×1.0	组	1		559	钢制金属板、中空型、实体型、特殊型，参照图纸。
2	连接钢板	140×320×4	块	1	1.41	559	
3	固定钢板 1	140×511×4	块	1	2.23	559	
4	固定钢板 2	140×120×4	块	1	0.53	559	

5	螺栓	M8×40	个	6		3354	
6	螺母	M8	个	6		3354	
7	垫片	M8	个	6		3354	
<b>Gs-P-Gw 防眩板 2777 块</b>							
序号	名称	规格型号	单位	数量 (个)	单重 (kg)	总量 (组、 个)	备注
1	支架	t=5mm	个	1	5.65	2777	Q235
2	加劲肋	t=5mm	个	1	1.37	2777	Q235
3	防眩板	180×900×1.0	块	1		2777	钢制金属板、中空型、实体型、特殊型，参照图纸。
4	膨胀螺丝	M12×110	套	3		8331	45号钢
5	平头螺栓	M10×50	个	4	0.041	11108	45号钢
6	螺母	M10	个	4	0.011	11108	45号钢
7	垫圈	M10	个	4	0.004	11108	45号钢
<b>Gs-P-Gx 防眩板 653 块</b>							
序号	名称	规格型号	单位	数量 (件 /150m )	单重 (kg)	总量 (件)	备注
1	防眩板	200×900	件	150		653	玻璃钢
		200×630	件	150		653	
2	支撑钢管	Φ60×3×867	件	100	3.66	435	Q235
3	串关联方钢	100×50×6×2950	件	50	41.68	218	Q235
4	底法兰盘	250×100×8	件	100	1.57	435	Q235

5	加劲肋	10×30×5	件	400	0.05	1741	Q235
6	抱箍	636×50×5	件	200	1.25	871	Q235
7	螺栓	M8×110	件	300		1306	包括螺母及垫圈，螺母为弹簧防松螺母
8		M14×55	件	600		2612	

注：

1、质量要求：防眩板材料质量应符合：所有钢构件均采用先热浸镀锌再涂塑的双层防腐处理，紧固件的镀锌量为 120g/m<sup>2</sup>，其余钢构件的镀锌量为 275g/m<sup>2</sup>，涂料材料为聚酯，厚度应大于 0.076mm,颜色采用 6029 果绿色。

2、数量说明：以上数量均为预计数量，具体数量以实际使用量为准，招标人不承担因数量变动给投标人带来的任何损失，投标人应予以理解并接受。

3、供货时间说明：在供货周期内按工程进度实际需求而定。

4、运费说明：运距为西宁至项目所在地参考约 120 公里运距，运费不单独报价。

5、发票要求：提供合法有效的增值税专用发票，税率为 13%，一票制。

6、所有防眩板材料外委检测材料及检测费用由卖方承担（检测机构由买方指定，指定单位为湖南中大检测技术集团有限公司，包含在报价中）。

7、业主委托第三方交工验收检测和青海省交通技术服务中心交（竣）工验收检测费用由卖方承担（包含在报价中、预计检测费用 10 万元）。